HANDELSAGENTUR GMBH mooser

SYSTEM BOHLE MSB

Logistikhalle Fa. Durner-Nürnberg- Mieteinsatz

Die Fa. Feldbauer kontaktierte uns um ein Konzept zur Erstellung des Hallenbodens der Fa. Durner in Nürnberg zu fertigen. Din 18202 - Tabelle 3 - Zeile 3 war gefordert.
Die Abschnitte waren alle in 16x22 Meter eingeteilt. Zwei Abschnitte würden nacheinander betoniert. Vorgegeben waren an den Endpunkten jeweils vorgefertigte Auflager. Wir konnten hier die MSB large mit 16 Meter Spannweite empfehlen. Jeder weiß, dass ab einer bestimmten Länge jedes Bauteil eine eigene Durchbiegung erfährt. Die MSB wurde vorgespannt und mit einem Vorlaufschlitten bestückt. Die Einhaltung der DIN war somit gewährleistet.
Es erwartete uns auf der Baustelle ein tolles Baustellenpersonal. Herr Mertl ein alt gedienter und erfahrener Bauführer teilte zur Betonierung 4 Leute zum Flächen fertigen ein. Jeweils ein Mann an der Winde, ein Mann am Betonschlauch und zwei Mann mit Rechen bewaffnet. H. Mertl selbst betätigte eine Winde. Wir waren ja bis dato schon einiges beim Betonflächen fertigen unterwegs. Wir hätten es uns nicht getraut ein Fertigen mit nur 5 Mann auf 16 Meter zu empfehlen. Doch wie im Film zu sehen ist klappte es mit diesen paar Leuten hervorragend und ohne jegliche Hektik und Stress.
Anekdote am Rande, da keine Fixpunkte zum Einhängen für die Windenseilenden vorhanden waren, musste schnell und unkompliziert das Hinterteil eines Radladers und die Front der Betonpumpe dafür herhalten. Die Seilenden wurden in die Deichselaufnahmen gesteckt und los ging es.

Von Kunden etwas dazu lernen, und zu staunen wie einfach alles gehen kann wenn erfahrene Leute auf der Baustelle arbeiten.

Dank an Fa. Feldbauer , Herrn Kandlbinder, Herrn Mertl

A-5632 Dorfgastein/Webergasse 5 ☎ +43 6433/20330 +43 6433/2033016 info@mooser.info www.mooser.info